

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ года

" ____ " _____ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Капитальный ремонт здания школы
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания школы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-06/1

Окна. Работы исключаемые из сметы
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР №6 Акт технического обследования №1 от 01.02.2021г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

3 квартал 2021г.(Январь 2000г.)

Сметная стоимость	-5832,38	(-928,53) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	-4558,40	(-778,56) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	-256,10	(-11,43) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	-1307,64	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	-31,29	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Окна											
3	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2			-0,2073					
		Объем=-20,73 / 100									
		1 ОТ					369,80		-76,66	22,4	-1 717,00
		2 ЭМ					29,07		-6,03		
		3 в т.ч. ОТм					12,56		-2,60	22,4	-58,00
		ЗТ	чел.-ч	46,11		-9,558603					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		-0,192789					
		Итого по расценке					398,87		-82,69		
		ФОТ							-79,26		-1 775,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-71,33		-1 598,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-37,25		-834,00
		Всего по позиции							-191,27		
4	999-9900	Строительный мусор	т			-0,708					
		Объем=-3.42*0,207									
		Всего по позиции							0,00		
7	ФЕР10-01-034-06	Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			-0,8038					
		Объем=-80,38 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 268,96	0,8	-815,99	22,4	-18 278,00
		2 ЭМ					236,16	0,8	-151,86		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	0,8	-30,20	22,4	-676,00
		4 М					6 100,36	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	0,8	-93,3629776					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	0,8	-2,5335776					
		Итого по расценке					7 605,48		-967,85		
		ФОТ							-846,19		-18 954,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-822,50		-18 423,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-395,59		-8 861,00
		Всего по позиции							-2 185,94		
8	ФЕРр56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2			-0,034					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=-3,4 / 100									
		1 ОТ					113,78		-3,87	22,4	-87,00
		ЗТ	чел.-ч	14,7		-0,4998					
		Итого по расценке					113,78		-3,87		
		ФОТ							-3,87		-87,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-3,48		-78,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-1,82		-41,00
		Всего по позиции							-9,17		
9	999-9900	Строительный мусор	т				-0,0238				
		Объем=-0,7*0,034									
		Всего по позиции							0,00		
14	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (выравнивание основания после демонтажа коробки и подоконных досок)	100 м2				-1,726				
		Объем= $-(7,35*0,45+282,12*0,6) / 100$									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					376,74	1,15	-747,79	22,4	-16 750,00
		2 ЭМ					13,74	1,25	-29,64		
		3 в т.ч. ОТм					1,66	1,25	-3,58	22,4	-80,00
		4 М					176,20		-304,12		
		ЗТ	чел.-ч	42	1,15	-83,3658					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	-0,280475					
		Итого по расценке					566,68		-1 081,55		
		ФОТ							-751,37		-16 830,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			-689,76		-15 450,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			-370,43		-8 297,00
		Всего по позиции							-2 141,74		
15	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3				-3,521	600,00	-2 112,60		
		Объем=-2,04*1,726									
		Всего по позиции							-2 112,60		
16	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2				-3,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Объем= $(-(2,2*1,35*23+2,1*1,35*16+2,1*1,28*34+2,05*1,75*6+2,2*1,37*7+2,15*1,37*7+2,15*1,75*2+2,05*2*2+2,1*1,25*6+1,9*1,15+1,95*1,25*4+2,1*1,25*6+2,1*1,4*8+1,5*1,35)) / 100$										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1	ОТ					1 268,96	1,15	-5 151,34	22,4	-115 390,00
		2	ЭМ					236,16	1,25	-1 042,06		
		3	в т.ч. ОТм					46,96	1,25	-207,21	22,4	-4 642,00
		4	М					6 100,36		-21 534,27		
			ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	-589,398805					
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	-17,38525					
			Итого по расценке					7 605,48		-27 727,67		
			ФОТ							-5 358,55		-120 032,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-5 208,51		-116 671,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-2 505,12		-56 115,00
			Всего по позиции							-35 441,30		
17	ФССЦ-11.3.02.03-0025		Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (размер 2,2х1,35-23шт; 2,1х1,35-16шт; 2,05*1,75 - 6шт; 2,2х1,37 - 7шт; 2,15х1,37-7шт; 2,15х1,75-2шт; 2,05х2-2шт; 2,1х1,25-6шт; 2,1х1,25-6шт; 2,1х1,4-8шт)	шт			-83	3 674,26		-304 963,58		
			Объем= $(-23+16+6+7+7+2+2+6+6+8)$									
			Всего по позиции							-304 963,58		
18	ФССЦ-11.3.02.03-0024		Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (размером 2,1х1,28 - 34шт; 1,9х1,15-1шт; 1,95х1,25-4шт; 1,5х1,35-1шт)	шт			-40	3 139,93		-125 597,20		
			Объем= $(-34+1+4+1)$									
			Всего по позиции							-125 597,20		
19	ФЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2			-0,246					
			Объем= $(-(2,1*0,69*2+2,07*0,9*3+2*1+0,8*0,65*2+1,36*1,4*4+1,54*0,88*4)) / 100$									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1	ОТ					1 871,15	1,15	-529,35	22,4	-11 857,00
		2	ЭМ					270,55	1,25	-83,19		
		3	в т.ч. ОТм					61,81	1,25	-19,01	22,4	-426,00
		4	М					9 915,25		-2 439,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	214,09	1,15	-60,566061					
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	-1,5498					
		Итого по расценке					12 056,95		-3 051,69		
		ФОТ							-548,36		-12 283,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-533,01		-11 939,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-256,36		-5 742,00
		Всего по позиции							-3 841,06		
20	ФССЦ-11.3.02.03-0021	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (размером 2,1х0,69-2шт; 1,54х0,88-4шт)	шт			-6	1 294,62		-7 767,72		
		Объем=-(2+4)									
		Всего по позиции							-7 767,72		
21	ФССЦ-11.3.02.03-0022	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (размером 2,07х0,9-3шт;	шт			-3	1 648,27		-4 944,81		
		Объем=-(3)									
		Всего по позиции							-4 944,81		
22	ФССЦ-11.3.02.03-0023	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (размером 2х1-1шт; 1,36х1,4-4шт;	шт			-5	1 833,97		-9 169,85		
		Объем=-(1+4)									
		Всего по позиции							-9 169,85		
23	ФССЦ-11.3.02.02-0009	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (размером 0,8х0,65-2шт)	м2			-1,04	1 555,55		-1 617,77		
		Объем=-0,8*0,65*2									
		Всего по позиции							-1 617,77		
24	ФЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2			-0,217					
		Объем=-((2*1*3+2,05*1,1*3+2,1*1,05*3+2,03*1,12)) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 391,50	1,15	-347,25	22,4	-7 778,00
		2 ЭМ					236,16	1,25	-64,06		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	-12,74	22,4	-285,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					7 281,04		-1 579,99		
		ЗТ	чел.-ч	159,21	1,15	-39,7308555					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	-1,068725					
		Итого по расценке					8 908,70		-1 991,30		
		ФОТ							-359,99		-8 063,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-349,91		-7 837,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-168,30		-3 769,00
		Всего по позиции							-2 509,51		
25	ФССЦ-11.3.02.03-0024	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (размером 2х1-3шт; 2,05х1,1-3шт; 2,1х1,05-3шт; 2,03*1,12-1шт)	шт			-10	3 139,93		-31 399,30		
		Объем=-(3+3+3+1)									
		Всего по позиции							-31 399,30		
26	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			-1,456					
		Объем= $-(2*2*29+1,7*2,25*2+1,7*2,55+1,9*1,85*5)$ / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 268,96	1,15	-2 124,75	22,4	-47 594,00
		2 ЭМ					236,16	1,25	-429,81		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	-85,47	22,4	-1 915,00
		4 М					6 229,34		-9 069,92		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	-243,106136					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	-7,1708					
		Итого по расценке					7 734,46		-11 624,48		
		ФОТ							-2 210,22		-49 509,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-2 148,33		-48 123,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-1 033,28		-23 145,00
		Всего по позиции							-14 806,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
27	ФССЦ-11.3.02.03-0028	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (размером 2*2-29шт; 1,7*2,55-1шт; 1,7*2,25-2шт; 1,9x1,85-5шт)	м2				-145,56	1 333,41			-194 091,16		
		Объем=-(2*2*29+ 1,7*2,55*1+1,7*2,25*2+1,9*1,85*5)											
		Всего по позиции									-194 091,16		
30	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м				-2,0656						
		Объем=-206,56 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						167,27	1,15		-397,34	22,4	-8 900,00
		2 ЭМ						20,59	1,25		-53,16		
		3 в т.ч. ОТм						4,20	1,25		-10,84	22,4	-243,00
		4 М						3 387,89			-6 998,03		
		ЗТ	чел.-ч	19,61	1,15		-46,5823784						
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25		-0,9037						
		Итого по расценке						3 575,75			-7 448,53		
		ФОТ									-408,18		-9 143,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9		97,2				-396,75		-8 887,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85		46,75				-190,82		-4 274,00
		Всего по позиции									-8 036,10		
31	ФССЦ-11.3.03.01-0011	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м				-227,216	74,91			-17 020,75		
		Объем=-206,56*1,1											
		Всего по позиции									-17 020,75		
32	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт				-0,1	3,15			-0,32		
		Объем=-1 / 10											
		Всего по позиции									-0,32		
33	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2				-0,297						
		Объем=-29,68 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						1 520,86	1,15		-519,45	22,4	-11 636,00
		2 ЭМ						6,28	1,25		-2,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,78	1,25	-0,66	22,4	-15,00
		4 М					593,77		-176,35		
		ЭТ	чел.-ч	167,68	1,15	-57,271104					
		ЭТм	чел.-ч	0,14	1,25	-0,051975					
		Итого по расценке					2 120,91		-698,13		
		ФОТ							-520,11		-11 651,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-468,10		-10 486,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-216,63		-4 853,00
		Всего по позиции							-1 382,86		
34	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2				-31,164	59,16	-1 843,66		
		Объем=-1,05*29,68									
		Всего по позиции							-1 843,66		
35	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м				-10,2				
		Объем=-1020 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					57,15	1,15	-670,37	22,4	-15 016,00
		4 М					36,00		-367,20		
		ЭТ	чел.-ч	6,7	1,15	-78,591					
		Итого по расценке					93,15		-1 037,57		
		ФОТ							-670,37		-15 016,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-651,60		-14 596,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-313,40		-7 020,00
		Всего по позиции							-2 002,57		
36	ФССЦ-11.3.03.13-0045	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм	10 м				-102	32,40	-3 304,80		
		Объем=-1020 / 10									
		Всего по позиции							-3 304,80		
Столовая (окна для раздачи)											
43	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2				-0,024				
		Объем=-((1,1*0,7+0,88*1,9)) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 639,19	1,15	-45,24	22,4	-1 013,00
		2 ЭМ					270,55	1,25	-8,12		
		3 в т.ч. ОТм					61,81	1,25	-1,85	22,4	-41,00
		4 М					8 164,54		-195,95		
		ЗТ	чел.-ч	187,55	1,15	-5,17638					
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	-0,1512					
		Итого по расценке					10 074,28		-249,31		
		ФОТ							-47,09		-1 054,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-45,77		-1 024,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-22,01		-493,00
		Всего по позиции							-317,09		
44	ФССЦ-11.3.02.03-0018	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2	шт			-1	568,47		-568,47		
		Всего по позиции							-568,47		
45	ФССЦ-11.3.02.03-0016	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2	шт			-1	1 158,35		-1 158,35		
		Всего по позиции							-1 158,35		
46	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			-0,0194					
		Объем=-1,94 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					165,82	1,15	-3,70	22,4	-83,00
		2 ЭМ					10,45	1,25	-0,25		
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	-0,05	22,4	-1,00
		4 М					2 189,21		-42,47		
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	-0,4337064					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	-0,004365					
		Итого по расценке					2 365,48		-46,42		
		ФОТ							-3,75		-84,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-3,65		-82,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-1,75		-39,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-51,82		
47	ФССЦ-11.3.03.01-0005	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м			-2,134	36,37		-77,61		
		Объем=-1,94*1.1									
		Всего по позиции							-77,61		
48	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			-0,1	3,15		-0,32		
		Объем=-1 / 10									
		Всего по позиции							-0,32		
		Итого по разделу 1 Окна :									
		Итого прямые затраты (справочно)							-761 649,33		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-11 433,10		
		Эксплуатация машин							-1 870,51		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-374,21		
		Материалы							-748 345,72		
		Строительные работы							-778 554,79		
		в том числе:									
		оплата труда							-11 433,10		
		эксплуатация машин и механизмов							-1 870,51		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-374,21		
		материалы							-748 345,72		
		накладные расходы							-11 392,70		
		сметная прибыль							-5 512,76		
		Итого ФОТ (справочно)							-11 807,31		
		Итого накладные расходы (справочно)							-11 392,70		
		Итого сметная прибыль (справочно)							-5 512,76		
		Итого по разделу 1 Окна							-778 554,79		
Раздел 2. Мусор											
49	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			-0,073	42,98		-3,14		
		Объем=-((0,708+0,0238)*0,1									
		Всего по позиции							-3,14		
50	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			-0,659	3,28		-2,16		
		Объем=-((0,708+0,0238)*0,9									
		Всего по позиции							-2,16		
		Итого по разделу 2 Мусор :									
		Итого прямые затраты (справочно)							-5,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							-5,30		
		Строительные работы							-5,30		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							-5,30		
		Итого по разделу 2 Мусор							-5,30		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							-761 654,63		-4 179 721,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-11 433,10		-256 099,00
		Эксплуатация машин							-1 875,81		-17 257,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-374,21		-8 382,00
		Материалы							-748 345,72		-3 906 365,00
		Строительные работы							-778 560,09		-4 558 398,00
		в том числе:									
		оплата труда							-11 433,10		-256 099,00
	приказ Минстроя России от 20.08.2021г. №35422-ИФ/09 Приложение 1	эксплуатация машин и механизмов							-1 875,81	9,2	-17 257,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-374,21		-8 382,00
	приказ Минстроя России от 20.08.2021г. №35422-ИФ/09 Приложение 1	материалы							-748 345,72	5,22	-3 906 365,00
		накладные расходы							-11 392,70		-255 194,00
		сметная прибыль							-5 512,76		-123 483,00
		Итого ФОТ (справочно)							-11 807,31		-264 481,00
		Итого накладные расходы (справочно)							-11 392,70		-255 194,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							-5 512,76		-123 483,00
		Итого							-778 560,09		-4 558 398,00
		Итого с учетом доп. работ и затрат							-778 560,09		-4 558 398,00
		компенсация НДС при УСН ((МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ОБ))*0,2							-149 969,46		-783 048,00
		ВСЕГО по смете							-928 529,55		-5 341 446,00
		ВСЕГО по смете с к=1,09191108524									-5 832 384,09

Составил: _____ (инженер-сметчик Болдырева Г.А.)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]