

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ года

" ____ " _____ года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Капитальный ремонт здания школы
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания школы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-06/2

Окна. Работы включаемые в смету
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ВОР №6 Акт технического обследования №1 от 01.02.2021г.
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2021г.(Январь 2000г.)

Сметная стоимость 3791,85 (594,34) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2974,16 (498,87) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 191,80 (8,56) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 986,01 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 19,38 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Окна											
1	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (деревянные окна)	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					1 051,72		21,03	22,4	471,00
		2 ЭМ					97,07		1,94		
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,19	22,4	4,00
		ЗТ	чел.-ч	128,73		2,5746					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,014					
		Итого по расценке					1 148,79		22,97		
		ФОТ							21,22		475,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			19,10		428,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,97		223,00
		Всего по позиции							52,04		
2	999-9900	Строительный мусор	т			0,2132					
		Объем=10.66*0,02									
		Всего по позиции							0,00		
5	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2			0,1292					
		Объем=12,92 / 100									
		1 ОТ					761,66		98,41	22,4	2 204,00
		ЗТ	чел.-ч	94,97		12,270124					
		Итого по расценке					761,66		98,41		
		ФОТ							98,41		2 204,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			88,57		1 984,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			46,25		1 036,00
		Всего по позиции							233,23		
6	999-9900	Строительный мусор	т			0,4522					
		Объем=3.5*0,1292									
		Всего по позиции							0,00		
15.1	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (выравнивание основания после демонтажа коробки и подоконных досок 50 мм.)	100 м2			0,6264					
		Объем=62,64 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					376,74	1,15	271,39	22,4	6 079,00
		2 ЭМ					13,74	1,25	10,76		
		3 в т.ч. ОТм					1,66	1,25	1,30	22,4	29,00
		4 М					176,20		110,37		
		ЗТ	чел.-ч	42	1,15	30,25512					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,10179					
		Итого по расценке					566,68		392,52		
		ФОТ							272,69		6 108,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			250,33		5 607,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			134,44		3 011,00
		Всего по позиции							777,29		
15.2	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3				1,277856		600,00		766,71
		Объем=2,04*0,6264									
		Всего по позиции							766,71		
15.3	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 (К=3)	100 м2				0,6264				
		Объем=62,64 / 100									
		ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					107,64	3,45	232,62	22,4	5 211,00
		2 ЭМ					6,28	3,75	14,75		
		3 в т.ч. ОТм					0,77	3,75	1,81	22,4	41,00
		4 М					44,54	3	83,70		
		ЗТ	чел.-ч	12	3,45	25,93296					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	3,75	0,14094					
		Итого по расценке					158,46		331,07		
		ФОТ							234,43		5 252,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			215,21		4 821,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			115,57		2 589,00
		Всего по позиции							661,85		
15.4	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3				1,916784		600,00		1 150,07
		Объем=3,06*0,6264									
		Всего по позиции							1 150,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.5	ФЕР46-02-007-02	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3	м3			6,41					
		1 ОТ					58,01		371,84	22,4	8 329,00
		2 ЭМ					2,13		13,65		
		4 М					124,75		799,65		
		ЗТ	чел.-ч	7,1		45,511					
		Итого по расценке					184,89		1 185,14		
		ФОТ							371,84		8 329,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			383,00		8 579,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			219,39		4 914,00
		Всего по позиции							1 787,53		
15.6	ФССЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт			2,564	1 863,37		4 777,68		
		Объем=(0,4*6,41*1000) / 1000									
		Всего по позиции							4 777,68		
27	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,6162					
		Объем=(2,1*1,32*4+2,1*1,32*1+2,08*1,32*8+2,08*1,32*3+2,02*1,3*2+2,02*1,3*1+1,83*1,3*2+1,83*1,3*1+2,02*1,26*1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 268,96	1,15	899,22	22,4	20 143,00
		2 ЭМ					236,16	1,25	181,90		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	36,17	22,4	810,00
		4 М					6 100,36		3 759,04		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	102,8859897					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	3,034785					
		Итого по расценке					7 605,48		4 840,16		
		ФОТ							935,39		20 953,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			909,20		20 366,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			437,29		9 796,00
		Всего по позиции							6 186,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.1	ФССЦ-11.3.02.03-0025	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (прим. 2,1*1,32-4 шт; 2,1*1,32-1шт; 2,08*1,32-8шт; 2,08*1,32-3шт; 2,02*1,3-2шт; 2,02*1,3-1шт; 1,83*1,3-2шт; 1,83*1,3-1шт; 2,02*1,26-1шт)	шт			23	3 674,26		84 507,98		
		Всего по позиции							84 507,98		
27.2	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0182					
		Объем=(1,4*1,3) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ				1 639,19	1,15	34,31	22,4	769,00
		2	ЭМ				270,55	1,25	6,16		
		3	в т.ч. ОТм				61,81	1,25	1,41	22,4	32,00
		4	М				8 164,54		148,59		
			ЗТ	чел.-ч	187,55	1,15	3,9254215				
			ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	0,11466				
			Итого по расценке				10 074,28		189,06		
			ФОТ						35,72		801,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			34,72		779,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			16,70		374,00
		Всего по позиции							240,48		
27.3	ФССЦ-11.3.02.03-0025	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (прим. 1,4*1,3-1шт)	шт			1	3 674,26		3 674,26		
		Всего по позиции							3 674,26		
27.4	ФЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2			0,131					
		Объем=(2,1*1,32*2+2,02*1,3*1+1,83*1,3*1+2,02*1,26*1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ				1 177,54	1,15	177,40	22,4	3 974,00
		2	ЭМ				236,16	1,25	38,67		
		3	в т.ч. ОТм				46,96	1,25	7,69	22,4	172,00
		4	М				5 756,87		754,15		
			ЗТ	чел.-ч	134,73	1,15	20,2970745				
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,645175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					7 170,57		970,22		
		ФОТ							185,09		4 146,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			179,91		4 030,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			86,53		1 938,00
		Всего по позиции							1 236,66		
27.5	ФССЦ-11.3.02.03-0025	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (прим. 2,1*1,32-2 шт; 2,02*1,3-1шт; 1,83*1,3-1шт; 2,02*1,26-1шт)	шт			5	3 674,26		18 371,30		
		Объем=2+1+1+1									
		Всего по позиции							18 371,30		
27.6	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,306					
		Объем=(1,93*1,99*2+1,93*1,98*3+1,93*1,98*2+1,93*1,98*1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 268,96	1,15	446,55	22,4	10 003,00
		2 ЭМ					236,16	1,25	90,33		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	17,96	22,4	402,00
		4 М					6 229,34		1 906,18		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	51,092361					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	1,50705					
		Итого по расценке					7 734,46		2 443,06		
		ФОТ							464,51		10 405,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			451,50		10 114,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			217,16		4 864,00
		Всего по позиции							3 111,72		
27.7	ФССЦ-11.3.02.03-0025	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (прим. 1,93*1,99-2 шт; 1,93*1,98-3шт; 1,93*1,98-2шт; 1,93*1,98-1шт)	шт			8	3 674,26		29 394,08		
		Всего по позиции							29 394,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.8	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			1,328					
		Объем=(1,87*1,28*3+1,87*1,28*1+1,87*1,25*4+1,87*1,25*1+1,87*1,3*3+1,87*1,3*1+1,87*1,33*7+1,87*1,33*4+1,98*1,26*10+1,98*1,26*4+1,98*1,33*11+1,98*1,33*4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ				1 268,96	1,15	1 937,96	22,4	43 410,00
		2	ЭМ				236,16	1,25	392,03		
		3	в т.ч. ОТм				46,96	1,25	77,95	22,4	1 746,00
		4	М				6 100,36		8 101,28		
			ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	221,734168				
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	6,5404				
			Итого по расценке				7 605,48		10 431,27		
			ФОТ						2 015,91		45 156,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 959,46		43 892,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			942,44		21 110,00
		Всего по позиции							13 333,17		
27.9	ФССЦ-11.3.02.03-0027	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (прим. 1,87*1,28-3шт;1,87*1,28-1 шт;1,87*1,25-4 шт;1,87*1,25-1шт;1,87*1,3-3шт;1,87*1,3-1шт;1,87*1,33-7шт;1,87*1,33-4шт;1,98*1,26-10шт;1,98*1,26-4шт;1,98*1,33-1шт;1,98*1,33-4шт)	шт			53	2 209,30		117 092,90		
		Всего по позиции							117 092,90		
27.10	ФЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2			0,073					
		Объем=(1,87*1,28*1+1,87*1,25*1+1,98*1,28*1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ				1 177,54	1,15	98,85	22,4	2 214,00
		2	ЭМ				236,16	1,25	21,55		
		3	в т.ч. ОТм				46,96	1,25	4,29	22,4	96,00
		4	М				5 756,87		420,25		
			ЗТ	чел.-ч	134,73	1,15	11,3105835				
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,359525				
			Итого по расценке				7 170,57		540,65		
			ФОТ						103,14		2 310,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			100,25		2 245,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			48,22		1 080,00
		Всего по позиции							689,12		
27.11	ФССЦ-11.3.02.03-0027	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (прим. 1,87*1,28-1шт; 1,87*1,25-1шт; 1,98*1,28-1шт)	шт			3	2 209,30		6 627,90		
		Объем=1+1+1							6 627,90		
		Всего по позиции							6 627,90		
27.12	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2			0,025					
		Объем=(1,87*0,66*2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ				1 871,15	1,15	53,80	22,4	1 205,00
		2	ЭМ				270,55	1,25	8,45		
		3	в т.ч. ОТм				61,81	1,25	1,93	22,4	43,00
		4	М				9 915,25		247,88		
			ЗТ	чел.-ч	214,09	1,15	6,1550875				
			ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	0,1575				
			Итого по расценке				12 056,95		310,13		
			ФОТ						55,73		1 248,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			54,17		1 213,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			26,05		583,00
		Всего по позиции							390,35		
27.13	ФССЦ-11.3.02.03-0027	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (прим. 1,87*0,66-2 шт)	шт			2	2 209,30		4 418,60		
		Всего по позиции							4 418,60		
27.14	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,266					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Объем=(1,93*1,97*1+1,93*1,97*1+1,91*2,01*1+1,91*1,97*2+1,94*1,98*1+1,91*1,97*1) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1	ОТ					1 268,96	1,15	388,17	22,4	8 695,00
		2	ЭМ					236,16	1,25	78,52		
		3	в т.ч. ОТм					46,96	1,25	15,61	22,4	350,00
		4	М					6 229,34		1 657,00		
			ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	44,413621					
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	1,31005					
			Итого по расценке					7 734,46		2 123,69		
			ФОТ							403,78		9 045,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			392,47		8 792,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			188,77		4 229,00
			Всего по позиции							2 704,93		
27.15	ФССЦ-11.3.02.03-0024		Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (прим. 1,93*1,97-1шт; 1,93*1,97-1шт; 1,91*2,01-1шт; 1,91*1,97-2шт; 1,94*1,98-1шт; 1,91*1,97-1шт)	шт			7	3 139,93		21 979,51		
			Всего по позиции							21 979,51		
27.16	ФЕР10-01-034-04		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2			0,11					
		Объем=(2,06*1,14*1+2,04*1,12*1+1,94*1,1*1+1,93*1,1*2) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1	ОТ					1 391,50	1,15	176,02	22,4	3 943,00
		2	ЭМ					236,16	1,25	32,47		
		3	в т.ч. ОТм					46,96	1,25	6,46	22,4	145,00
		4	М					7 281,04		800,91		
			ЗТ	чел.-ч	159,21	1,15	20,140065					
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,54175					
			Итого по расценке					8 908,70		1 009,40		
			ФОТ							182,48		4 088,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			177,37		3 974,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			85,31		1 911,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции							1 272,08			
27.17	ФССЦ-11.3.02.03-0024	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (прим. 2,06*1,14-1шт; 2,04*1,12-1шт; 1,94*1,1-1шт; 1,93*1,1-2шт)	шт			5	3 139,93		15 699,65			
		Всего по позиции							15 699,65			
27.18	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2			0,052						
		Объем=(1,5*0,87*4) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1	ОТ					1 871,15	1,15	111,89	22,4	2 506,00
		2	ЭМ					270,55	1,25	17,59		
		3	в т.ч. ОТм					61,81	1,25	4,02	22,4	90,00
		4	М					9 915,25		515,59		
			ЗТ	чел.-ч	214,09	1,15	12,802582					
			ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	0,3276					
			Итого по расценке					12 056,95		645,07		
			ФОТ							115,91		2 596,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				112,66		2 523,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				54,19		1 214,00
		Всего по позиции								811,92		
27.19	ФССЦ-11.3.02.03-0024	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (прим. 1,5*0,87-4шт)	шт			4	3 139,93		12 559,72			
		Всего по позиции							12 559,72			
27.20	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,594						
		Объем=(2,02*1,24*2+2,02*1,24*2+2,02*1,24*1+2,02*1,24*2+2,02*1,33*1+2,02*1,33*1+2,04*1,24*4+2,04*1,24*1+2,04*1,26*2+2,04*1,26*1+2,06*1,74*1+2,02*1,24*4+2,02*1,24*1) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1	ОТ					1 268,96	1,15	866,83	22,4	19 417,00
		2	ЭМ					236,16	1,25	175,35		
		3	в т.ч. ОТм					46,96	1,25	34,87	22,4	781,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					6 100,36		3 623,61		
		ЭТ	чел.-ч	145,19	1,15	99,179289					
		ЭТм	чел.-ч	3,94	1,25	2,92545					
		Итого по расценке					7 605,48		4 665,79		
		ФОТ							901,70		20 198,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			876,45		19 632,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			421,54		9 443,00
		Всего по позиции							5 963,78		
27.21	ФССЦ-11.3.02.03-0024	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2(прим. 2,02*1,24-2шт; 2,02*1,24-2шт; 2,02*1,24-1шт; 2,02*1,24-2шт; 2,02*1,33-1шт; 2,02*1,33-1шт; 2,04*1,24-4шт; 2,04*1,24-1шт; 2,04*1,26-2шт; 2,04*1,26-1шт; 2,06*1,74-1шт; 2,02*1,24-4шт; 2,02*1,24-1шт)	шт			23	3 139,93		72 218,39		
		Всего по позиции							72 218,39		
27.22	ФЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2			0,124					
		Объем=(2,02*1,24*2+2,02*1,26*2+2,04*1,12*1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 177,54	1,15	167,92	22,4	3 761,00
		2 ЭМ					236,16	1,25	36,60		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	7,28	22,4	163,00
		4 М					5 756,87		713,85		
		ЭТ	чел.-ч	134,73	1,15	19,212498					
		ЭТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,6107					
		Итого по расценке					7 170,57		918,37		
		ФОТ							175,20		3 924,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			170,29		3 814,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			81,91		1 834,00
		Всего по позиции							1 170,57		
27.23	ФССЦ-11.3.02.03-0024	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (2,02*1,24-2шт; 2,02*1,26-2шт; 2,04*1,12-1шт)	шт			5	3 139,93		15 699,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2+2+1									
		Всего по позиции							15 699,65		
27.24	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2			0,068					
		Объем=(1,28*1,32*4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 871,15	1,15	146,32	22,4	3 278,00
		2 ЭМ					270,55	1,25	23,00		
		3 в т.ч. ОТм					61,81	1,25	5,25	22,4	118,00
		4 М					9 915,25		674,24		
		ЗТ	чел.-ч	214,09	1,15	16,741838					
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	0,4284					
		Итого по расценке					12 056,95		843,56		
		ФОТ							151,57		3 396,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			147,33		3 301,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			70,86		1 588,00
		Всего по позиции							1 061,75		
27.25	ФССЦ-11.3.02.03-0024	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (1,28*1,32-4шт)	шт			4	3 139,93		12 559,72		
		Всего по позиции							12 559,72		
28	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			2,1515					
		Объем=215,15 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					165,82	1,15	410,28	22,4	9 190,00
		2 ЭМ					10,45	1,25	28,10		
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	5,81	22,4	130,00
		4 М					2 189,21		4 710,09		
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	48,098934					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,4840875					
		Итого по расценке					2 365,48		5 148,47		
		ФОТ							416,09		9 320,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			404,44		9 059,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			194,52		4 357,00	
		Всего по позиции							5 747,43			
29	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм	м			236,665		55,75		13 194,07		
		Объем=215,15*1.1										
		Всего по позиции							13 194,07			
35	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м			19,25						
		Объем=(962,36+962,36) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						57,15	1,15	1 265,16	22,4	28 340,00
		4 М						36,00		693,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	148,32125						
		Итого по расценке						93,15		1 958,16		
		ФОТ								1 265,16		28 340,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 229,74		27 546,00	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			591,46		13 249,00	
		Всего по позиции							3 779,36			
36.1	ФССЦ-11.3.03.10-0081	С-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м (прим. F профиль ПВХ)	шт			320		3,59		1 148,80		
		Всего по позиции								1 148,80		
36.2	ФССЦ-11.3.03.10-0022	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий цветной, длина 3,0 м (прим. профиль стартовый пвх)	шт			320		10,06		3 219,20		
		Всего по позиции								3 219,20		
36.3	ФЕР10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами(устройство короба из гклв)	100 м2			0,443						
		Объем=44,3 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						724,51	1,15	369,10	22,4	8 268,00
		2 ЭМ						3,41	1,25	1,89		
		3 в т.ч. ОТм						1,41	1,25	0,78	22,4	17,00
		4 М						1 797,53		796,31		
		ЗТ	чел.-ч	80,77	1,15	41,1482765						
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,077525						
		Итого по расценке						2 525,45		1 167,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							369,88		8 285,00	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			359,52		8 053,00	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			172,92		3 873,00	
		Всего по позиции							1 699,74			
36.4	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			46,515		20,47	952,16			
		Объем=105*0,443										
		Всего по позиции							952,16			
36.5	ФССЦ-12.2.05.10-0036	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 100-120 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К), прочность на сжатие не менее 0,025 МПа	м3			4,5629		953,70	4 351,64			
		Объем=103*0,443*0,1										
		Всего по позиции							4 351,64			
Столовая (окна для раздачи)												
43	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0093						
		Объем=(0,88*1,06) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						1 639,19	1,15	17,53	22,4	393,00
		2 ЭМ						270,55	1,25	3,15		
		3 в т.ч. ОТм						61,81	1,25	0,72	22,4	16,00
		4 М						8 164,54		75,93		
		ЗТ	чел.-ч	187,55	1,15	2,0058473						
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	0,05859						
		Итого по расценке						10 074,28		96,61		
		ФОТ							18,25		409,00	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			17,74		398,00	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,53		191,00	
		Всего по позиции							122,88			
44	ФССЦ-11.3.01.02-0011	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (прим. окно выдачи)	м2			0,933		1 571,74	1 466,43			
		Объем=0,88*1,06										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 466,43		
		Итого по разделу 1 Окна :									
		Итого прямые затраты (справочно)							486 161,50		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 562,60		
		Эксплуатация машин							1 176,86		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							231,50		
		Материалы							476 422,04		
		Строительные работы							498 864,95		
		в том числе:									
		оплата труда							8 562,60		
		эксплуатация машин и механизмов							1 176,86		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							231,50		
		материалы							476 422,04		
		накладные расходы							8 533,43		
		сметная прибыль							4 170,02		
		Итого ФОТ (справочно)							8 794,10		
		Итого накладные расходы (справочно)							8 533,43		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 170,02		
		Итого по разделу 1 Окна							498 864,95		
Раздел 2. Мусор											
49	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				0,067		42,98		2,88
		Объем=(0,2132+0,4522)*0,1									
		Всего по позиции									2,88
50	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза				0,599		3,28		1,96
		Объем=(0,2132+0,4522)*0,9									
		Всего по позиции									1,96
		Итого по разделу 2 Мусор :									
		Итого прямые затраты (справочно)							4,84		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							4,84		
		Строительные работы							4,84		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							4,84		
		Итого по разделу 2 Мусор							4,84		
		Итого по смете:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							486 166,34		2 689 598,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 562,60		191 803,00
		Эксплуатация машин							1 181,70		10 872,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							231,50		5 185,00
		Материалы							476 422,04		2 486 923,00
		Строительные работы							498 869,79		2 974 155,00
		в том числе:									
		оплата труда							8 562,60		191 803,00
	приказ Минстроя России от 20.08.2021г. №35422-ИФ/09 Приложение 1	эксплуатация машин и механизмов							1 181,70	9,2	10 872,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							231,50		5 185,00
	приказ Минстроя России от 20.08.2021г. №35422-ИФ/09 Приложение 1	материалы							476 422,04	5,22	2 486 923,00
		накладные расходы							8 533,43		191 150,00
		сметная прибыль							4 170,02		93 407,00
		Итого ФОТ (справочно)							8 794,10		196 988,00
		Итого накладные расходы (справочно)							8 533,43		191 150,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 170,02		93 407,00
		Итого							498 869,79		2 974 155,00
		Итого с учетом доп. работ и затрат							498 869,79		2 974 155,00
		компенсация НДС при УСН ((МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ОБ))*0,2							95 474,45		498 522,00
		ВСЕГО по смете							594 344,24		3 472 677,00
		ВСЕГО по смете с к=1,09191108524									3 791 854,51

Составил: _____ (инженер-сметчик Болдырева Г.А.)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]