

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик:

"___" _____ 2023

Ведомость объемов работ №ЛСР-02-01-03Капитальный ремонт здания Детский сад
Водоснабжение и водоотведение

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
В1						
1	Демонтаж полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	1 м	80	акт технического обследования № 1 26.12.2022 г.		
2	Демонтаж полипропиленовых труб диаметром: 32 мм	1 м	20			
3	Демонтаж полипропиленовых труб диаметром: 63 мм	1 м	5			
4	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	1 шт	1			
Т3						
5	Демонтаж полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	1 м	46	акт технического обследования № 1 26.12.2022 г.		
6	Демонтаж водонагревателей электрических объемом: до 50 л	шт	8			
Раздел 2. К1						
7	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: 50 мм	1 м	22	акт технического обследования № 1 26.12.2022 г.		
8	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	1 м	70			
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм	1 м	4.8			
10	Установка муфт противопожарных диаметром: 110 мм	1 шт	7			
11	Установка муфт противопожарных диаметром: 50 мм	1 шт	1			
12	Смена: умывальников	1 шт	1			

1	2	3	4	5	6	7
13	Смена: унитазов типа "Компакт"	1 шт	1			
14	Установка ванн моечных	1 компл	3			Ванна моечная, серия профи, двухсекционная цельнотянутая с бортом
15	Машина посудомоечная	шт	3			Посудомоечная машина (45 см) Weissgauff DW 4035
16	Установка унитазов	1 компл	9			Унитаз-компакт ROSA Детский Вн УнБ35 белый
17	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	1 компл	12			
18	Установка поддонов душевых	1 компл	1			Душевой поддон ВИЗ APS-90101 АНТИКА стальной эмалированный 90х90х15см, слив D-52мм
19	Установка ванн моечная двухсекционная, размер 1000х500х860 мм	1 компл	3			
20	Установка смесителей	1 шт	6			
Раздел 3. В1						
Водомерный узел на вводе						
21	Установка фильтров диаметром: 50 мм	1 шт	1	акт технического обследования № 1 26.12.2022 г.		
22	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	1			
23	Установка кранов воздушных	компл	1			
24	Установка Счетчика холодной воды ВСХ, диаметр 50 мм	шт	1			
25	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0.01			
26	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	1 м	82			0.8*102.5

1	2	3	4	5	6	7
27	Изоляция трубопроводов	1 м	38		(5+20+13)/10	
28	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм	1 м	20			
29	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 63 мм	1 м	5			
30	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	1 м	5.5			
Раздел 4. ТЗ						
31	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	1 м	46	акт технического обследования № 1 26.12.2022 г.		
32	Монтаж Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 50 л, мощность 1,5 кВт, размер 740x368x390 мм	шт	6			
33	Монтаж Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 30 л, мощность 1,5 кВт, размер 520x368x390 мм	шт	2			

Составил: _____ / Муржухина Т.Г.

Проверил: _____ / _____