

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023

## Ведомость объемов работ №ЛСР-02-01-04

Капитальный ремонт здания Детский сад

Отопление

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>						
1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	1 шт	8	акт технического обследования № 1 от 26.12.2022 г		
2	Строительный мусор (м/лом остается у заказчика)	т	0.4276		$(6*49.9+2*64.1)/1000$	
3	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	1 шт	8			
4	Строительный мусор (м/лом остается у заказчика)	т	0.7976		$(4*92.6+2*99.7+2*113.9)/1000$	
5	Демонтаж. регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (м/лом остается у заказчика)	1 м	35			
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>						
6	Установка радиаторов: стальных	1 кВт	51.936	акт технического обследования № 1 от 26.12.2022 г	$(1480*4+1850*8+2220*14+13*4+14*2+14*4)/1000/100$	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм- 4 шт;Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, -8 шт;Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 12,- 14 шт;Радиаторы биметаллические количество секций 1-10 шт
7	Установка воздухоотводчиков	шт	38			
8	Установка указателей уровня кранового типа	компл	34			
9	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	1 м	770			
10	Монтаж смесительного узла приточных систем, водосмесительный узел: УВС-1	шт	4			
11	Установка насосов центробежных с электродвигателем	шт	4			

Составил: \_\_\_\_\_ / Муружухина Т.Г.

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_